

Neueinbau eines Straßenablaufs

Die Ausführung:

BECK®

KANAL- & SCHACHTGERÄTE
SCHACHTREGULIERUNGEN

1. Defekter Unterbau des Straßenablaufs



2. Herausziehen mit Schachtrahmenheber



3. Justieren des neuen Aufsatzes mit
Schachtrahmeneinbaugerät



4. Einsatz von Luftmantelschalung, vergießen
mit EBRALIT-Schachtvergussmörtel



5. Unterbau erstellt mit EBRALIT - ca. 5 min



6. Mit Voranstrich vorbereiten, reaktiven
BECK-Asphalt einbauen und vorverdichten



7. Starkes Verdichten der neuen Asphaltfläche



8. Mit Heißverguss abdichten



Insg. in ca. 60 min. fertig und befahrbar!



Beck GmbH

Kanal- und Schachtgeräte • Schachtregulierungen
Obere Mühle 11 • 74906 Bad Rappenau-Bonfeld • Deutschland
Tel.: +49 (0) 70 66 / 99 20-0 • Fax +49 (0) 70 66 / 99 20-20
E-Mail: info@beck-tec.de • Internet: www.beck-tec.de

